JR阪和線東岸和田駅付近
高架化事業だより

Vol.42（平成28年5月発行）
大阪府・岸和田市・JR西日本

南一踏切橋りょう設置の様子

2期工事施工中！

南一踏切では、深夜に通行止めを行い 12 本の桁を大きなクレーン（360t 級）を使用して、営業線（高架下り線）の外側から1本ずつ高架上に吊り上げて、桁と桁を連結させるという方法で橋りょう設置を行いました。

引き続き、北一踏切でも橋りょう設置のため、道路の通行止め等でご迷惑をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

クレーン本体にブームの取付けを行っています。

360t 級のクレーンが組立てられました。

設置される桁が現場に搬入されました。

桁と桁を高架上で連結させています。

クレーンで桁を高架上に吊り上げています。



JR 阪和線東岸和田駅付近高架化事業 駅舎建築デザイン懇談会を開催しました

平成 28 年 3 月 23 日に駅舎建築デザイン懇談会を開催しました。岸和田市では、新しくできるJR阪和線東岸和田駅の駅舎が、市民の皆様に親しみを感じてもらえる駅舎となるような取組みとして、平成23年10月19日に『JR阪和線東岸和田駅付近高架化事業駅舎建築デザイン懇談会』を発足し、これまで3回の懇談会を開催しました。

当日は、沿線5町の町会長・各校区の連合町会長・市民協議会役員等20名の方が参加して頂き、JR西日本から提示された駅舎コンコース内のデザイン案について、3つのグループに分かれ意見交換を行いました。

ご協力とお願い

高架工事区間の沿道において、少しでも環境を良くするため定期的に「府・市・JR・請負業者」で清掃・美化活動をしています。落書きやポイ捨てがなくなりますよう皆さまのご協力をお願いします。

【上松工区】
前田建設工業（株）
JR 東岸和田作業所
TEL 072-430-4720

【作才工区】
鹿島建設（株）
JR 東岸和田工事事務所
TEL 072-436-0640

【駅部工区】
清水建設（株）
JR 東岸和田高架作業所
TEL 072-430-6403

【土生工区】
大鉄工業（株）
東岸和田作業所
TEL 072-436-8525

今後の工事の予定

- ・盛土補強擁壁
- ・盛土補強土工
- ・スラブ築造
- ・高欄設置
- ・橋りょう設置工事
- ・ホーム・旅客通路設置

※一週間の詳細な作業内容については、順次作業掲示板にてお知らせします。

高架化事業だよりの問合せ先

◆大阪府岸和田土木事務所 建設課 道路整備グループ
〒596-0076 岸和田市野田町3-13-2
（大阪府泉南府民センタービル内） TEL 072-439-3601

◆岸和田市建設部 高架事業・道路整備課 高架・街路担当
〒596-8510 岸和田市岸城町 7-1
（岸和田市役所第2別館3階） TEL 072-423-9544

◆JR西日本 大阪工事事務所 天王寺工事所
〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-33 TEL 06-6772-3521

高架化事業だよりは上記の QR コードからアクセスして閲覧することができます。

【カントとは】
鉄道車両は重心が高く設計されています。そのため、カーブでは車体がレールの外側に倒れようとします。
それを防ぐためにカーブでは、レールの外側の高さを内側の高さより高くします。このようにレールに高低差を設ける事をカントといいます。
この設計により、乗客が感じるカーブの影響も少なくなります。



高架化事業 豆知識

高架化事業のホームページはこちら → http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/131/ もしくは 東岸和田 高架 検索 で検索してください。